



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, România
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590
contact@primariaodobesti.ro

HOTARAREA Nr. 116
din 18 octombrie 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Instalatii de utilizare gaze naturale - Coloana Casa scarii - bl. N1, N2, N3, strada
Muncii si bl. S1, S2, S3, S4, strada Vintila Petrescu, oras Odobesti”

Consiliul Local Odobesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara;

- in temeiul dispozitiilor art. 196, alin.(1), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

- vazand raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare Urbana, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, la proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas;

- avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale art.291, alin.(1), lit.,b” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum si pe cele ale Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr.114/2018;

- in baza art.129, alin.(2), lit.,b”, alin.(4), lit.,d” si a art. 139, alin.(3), lit.,e” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art.1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Instalatii de utilizare gaze naturale - Coloana Casa scarii - bl. N1, N2, N3, strada Muncii si bl. S1, S2, S3, S4, strada Vintila Petrescu, oras Odobesti”, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Biroul Dezvoltare Urbana si Serviciul Buget Finante vor duce la indeplinire prevederile prezentei, comunicarea acesteia persoanelor si institutiilor interesate fiind asigurata de catre secretarul general al orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,

Coman Daniela-Anisoara

Contrasemneaza,
Secretar general,
Bouros Stefan



S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisiblumen.ro
e-mail: apopisiblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

ANEXA LA TC 116/2009

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC N1

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. Muncii, bl. N1, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurărilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 12 X 332.21 (ap.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16) 3.Racord contor 4 X 746.32 (ap.3,7,11,15) TOTAL	5257.77 + 3986.52 + 2985.28 12229.57
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	12874.57

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT,



S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,



Formular F3

OBIECTIV: 0003-BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: N1-BLOC N1 - I.U. + BRANSAMENT

Categoria de lucrari: 01- INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	14,50000	16,46	238,68
				25,50	369,75
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				41,96	608,43
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
				9,50	47,50
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,43	72,17
3	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,00	11,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				11,00	11,00
4	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				19,00	57,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			0,00	0,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				19,00	57,00
5	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
				8,25	8,25
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,12	14,12
6	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
				5,00	20,00
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
7	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
				11,75	23,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60
8	IC39C1	82 BUCATA	4,00000	4,37	17,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				12,62	50,48



Formular F3

ExecutantGZ19		ObiectivO003		ObiN1		Cate01		Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
9	RPGA18A1	82	BUCATA	6,00000	2,70	16,21			
				8,00	48,00				
SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O				0,00	0,00				
TEL CU DN <=2 TOLI				0,00	0,00				
				10,70	64,21				
10	4005400		BUCATA	6,00000	11,21	67,26			
				0,00	0,00				
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3 OLT 45 S 8				0,00	0,00				
805				0,00	0,00				
				11,21	67,26				
11	RPGA18A1	82	BUCATA	3,00000	2,70	8,10			
				8,00	24,00				
SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O				0,00	0,00				
TEL CU DN <=2 TOLI				0,00	0,00				
				10,70	32,10				
12	7346544		BUCATA	3,00000	4,75	14,25			
				0,00	0,00				
STUTURI FILETATE 11/2 TOL				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				4,75	14,25				
13	IC54C1	82	BUCATA	1,00000	19,57	19,57			
				6,25	6,25				
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT				0,00	0,00				
A MALEABILA D =1 1/2 TOLI				0,00	0,00				
				25,82	25,82				
14	RPGD11B1	82	MP	3,00000	3,77	11,32			
				11,75	35,25				
GRUNDUIREA CONDUCTELOR				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				15,52	46,57				
15	CN13C1	82	MP	6,00000	3,97	23,81			
				19,25	115,50				
VOPSIREA CONDUCTELOR				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				23,22	139,31				
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80									
16	RPGD13B1	82	M	30,00000	0,56	16,65			
				3,50	104,99				
EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C				0,00	0,00				
ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2" \$				0,00	0,00				
				4,05	121,64				
17	RPGD14B1	82	M	30,00000	0,56	16,65			
				3,75	112,49				
EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO				0,00	0,00				
NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$				0,00	0,00				
				4,30	129,14				
18	GC04A1	82	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
				1512,75	1512,75				
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS				60,55	60,55				
T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM				0,00	0,00				
				1573,30	1573,30				
19	RPIC71D1	82	BUCATA	2,00000	0,13	0,26			
				1,50	3,00				
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL				0,00	0,00				
				0,00	0,00				
				1,63	3,26				

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi	N1	Cate	01			[ron]
0	1	2	3	4	5					
20	RPCU20A1	82	BUCATA	1,00000				0,16		0,16
								9,50		9,50
	ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI							0,00		0,00
	E							0,00		0,00
								9,66		9,66
21	RPCU19A1	82	BUCATA	4,00000				0,03		0,10
								10,75		43,00
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS							0,00		0,00
	EE							0,00		0,00
								10,78		43,10
22	RPCU18A1	82	BUCATA	2,00000				0,10		0,21
								3,50		7,00
	ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR-VENTILARE							0,00		0,00
								0,00		0,00
								3,60		7,21
23	RPEI07A	99	BUCATA	1,00000				294,91		294,91
								150,00		150,00
	ELECTROVANA 1 1/2"							0,00		0,00
								0,00		0,00
								444,91		444,91
24	00802B16A1	02	BUCATA	1,00000				109,06		109,06
								18,75		18,75
	MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL							0,00		0,00
								0,00		0,00
								127,81		127,81
L:LA008C2-0016:7801015 -DETECTOR DE GAZ										
TOTAL A:										942,24
										2.760,47
										60,55
										0,00
										3.763,25

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0003

Obiect N1

Categorie 01

SC GAZMIR IASI SRL

BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

BLOC N1 - I.U. + BRANSAMENT

INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	942.24	2760.47	60.55	0.00	3763.25
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc	2.250%	62.11			62.11
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	942.24	2822.58	60.55	0.00	3825.36
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				382.54
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				210.39
Valoare	V = To+Io+Po				4418.29
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					4418.29
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				839.48
TOTAL GENERAL situatie lucrari					5257.77

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisiblumen.ro
e-mail: apopisiblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC N2

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. Muncii, bl. N2, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurătorilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 12 X 332.21 (ap.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16) 3.Racord contor 4 X 746.32 (ap.3,7,11,15) TOTAL	5257.77 + 3986.52 + 2985.28 12229.57
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	12874.57

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT,




S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,




Formular F3

OBIECTIV: O003-BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCH

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: N2-BLOC N2 - I.U. + BRANSAMENT

Categoria de lucrari: 01- INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	14,50000	16,46	238,68
				25,50	369,75
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				41,96	608,43
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
				9,50	47,50
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,43	72,17
3	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,00	11,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				11,00	11,00
4	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				19,00	57,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			0,00	0,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				19,00	57,00
5	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
				8,25	8,25
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,12	14,12
6	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
				5,00	20,00
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
7	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
				11,75	23,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60
8	IC39C1	82 BUCATA	4,00000	4,37	17,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				12,62	50,48



Formular F3

ExecutantGZ19		ObiectivO003		ObiN2		Cate01		Formula 13	
0	1	2	3	4	5	ron			
9	RPGA18A1	82	BUCATA	6,00000	2,70	16,21			
					8,00	48,00			
SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O					0,00	0,00			
TEL CU DN <=2 TOLI					0,00	0,00			
					10,70	64,21			
10	4005400		BUCATA	6,00000	11,21	67,26			
					0,00	0,00			
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3 OLT 45 S 8					0,00	0,00			
805					0,00	0,00			
					11,21	67,26			
11	RPGA18A1	82	BUCATA	3,00000	2,70	8,10			
					8,00	24,00			
SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O					0,00	0,00			
TEL CU DN <=2 TOLI					0,00	0,00			
					10,70	32,10			
12	7346544		BUCATA	3,00000	4,75	14,25			
					0,00	0,00			
STUTURI FILETATE 11/2 TOL					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					4,75	14,25			
13	IC54C1	82	BUCATA	1,00000	19,57	19,57			
					6,25	6,25			
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT					0,00	0,00			
A MALEABILA D =1 1/2 TOLI					0,00	0,00			
					25,82	25,82			
14	RPGD11B1	82	MP	3,00000	3,77	11,32			
					11,75	35,25			
GRUNDUIREA CONDUCTELOR					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					15,52	46,57			
15	CN13C1	82	MP	6,00000	3,97	23,81			
					19,25	115,50			
VOPSIREA CONDUCTELOR					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					23,22	139,31			
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V. 451-3 NTR 90-80									
16	RPGD13B1	82	M	30,00000	0,56	16,65			
					3,50	104,99			
EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C					0,00	0,00			
ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2" \$					0,00	0,00			
					4,05	121,64			
17	RPGD14B1	82	M	30,00000	0,56	16,65			
					3,75	112,49			
EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO					0,00	0,00			
NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$					0,00	0,00			
					4,30	129,14			
18	GC04A1	82	BUCATA	1,00000	0,00	0,00			
					1512,75	1512,75			
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS					60,55	60,55			
T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM					0,00	0,00			
					1573,30	1573,30			
19	RPIC71D1	82	BUCATA	2,00000	0,13	0,26			
					1,50	3,00			
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					1,63	3,26			

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi	N2	Cate	01	[ron]
0	1	2	3	4	5			
20	RPCU20A1	82	BUCATA	1,00000	0,16	0,16		
					9,50	9,50		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					9,66	9,66		
21	RPCU19A1	82	BUCATA	4,00000	0,03	0,10		
					10,75	43,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					10,78	43,10		
22	RPCU18A1	82	BUCATA	2,00000	0,10	0,21		
					3,50	7,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					3,60	7,21		
23	RPEI07A	99	BUCATA	1,00000	294,91	294,91		
					150,00	150,00		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					444,91	444,91		
24	00802B16A1	02	BUCATA	1,00000	109,06	109,06		
					18,75	18,75		
					0,00	0,00		
					0,00	0,00		
					127,81	127,81		
L:LA008C2-0016:7801015 -DETECTOR DE GAZ								
TOTAL A:						942,24		
						2.760,47		
						60,55		
						0,00		
						3.763,25		

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0003

Obiect N2

Categorie 01

SC GAZMIR IASI SRL

BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

BLOC N2 - I.U. + BRANSAMENT

INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe	942.24	2760.47	60.55	0.00	3763.25
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc 2.250%		62.11			62.11
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	942.24	2822.58	60.55	0.00	3825.36
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				382.54
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				210.39
Valoare	V = To+Io+Po				4418.29
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					4418.29
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				839.48
TOTAL GENERAL situatie lucrari					5257.77

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisiblumen.ro
e-mail: apopisiblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC N3

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. Muncii, bl. N3, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurătorilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 12 X 332.21 (ap.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16) 3.Racord contor 4 X 746.32 (ap.3,7,11,15) TOTAL	5257.77 + 3986.52 + 2985.28 12229.57
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	12874.57

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT,



S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,



Formular F3

OBIECTIV: 0003-BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: N3-BLOC N3 - I.U. + BRANSAMENT

Categoria de lucrari: 01- INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	14,50000	16,46	238,68
				25,50	369,75
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				41,96	608,43
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
				9,50	47,50
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,43	72,17
3	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,00	11,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				11,00	11,00
4	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				19,00	57,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			0,00	0,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				19,00	57,00
5	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
				8,25	8,25
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,12	14,12
6	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
				5,00	20,00
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
7	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
				11,75	23,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60
8	IC39C1	82 BUCATA	4,00000	4,37	17,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				12,62	50,48

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi	N3	Cate	01	Formular F3	
0	1	2	3	4	5	[ron]			
9	RPGA18A1	82	BUCATA	6,00000					
SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O								2,70	16,21
TEL CU DN <=2 TOLI								8,00	48,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								10,70	64,21
10	4005400		BUCATA	6,00000					
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3 OLT 45 S 8								11,21	67,26
805								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								11,21	67,26
11	RPGA18A1	82	BUCATA	3,00000					
SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O								2,70	8,10
TEL CU DN <=2 TOLI								8,00	24,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								10,70	32,10
12	7346544		BUCATA	3,00000					
STUTURI FILETATE 11/2 TOL								4,75	14,25
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								4,75	14,25
13	IC54C1	82	BUCATA	1,00000					
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT								19,57	19,57
A MALEABILA D =1 1/2 TOLI								6,25	6,25
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								25,82	25,82
14	RPGD11B1	82	MP	3,00000					
GRUNDUIREA CONDUCTELOR								3,77	11,32
								11,75	35,25
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								15,52	46,57
15	CN13C1	82	MP	6,00000					
VOPSIREA CONDUCTELOR								3,97	23,81
								19,25	115,50
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								23,22	139,31
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80									
16	RPGD13B1	82	M	30,00000					
EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C								0,56	16,65
ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2" \$								3,50	104,99
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								4,05	121,64
17	RPGD14B1	82	M	30,00000					
EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO								0,56	16,65
NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$								3,75	112,49
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								4,30	129,14
18	GC04A1	82	BUCATA	1,00000					
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS								0,00	0,00
T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM								1512,75	1512,75
								60,55	60,55
								0,00	0,00
								1573,30	1573,30
19	RPIC71D1	82	BUCATA	2,00000					
TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL								0,13	0,26
								1,50	3,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								1,63	3,26

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi	N3	Cate	01			ron
0	1	2	3	4	5					
20	RPCU20A1	82	BUCATA	1,00000				0,16		0,16
								9,50		9,50
	ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI							0,00		0,00
	E							0,00		0,00
								9,66		9,66
21	RPCU19A1	82	BUCATA	4,00000				0,03		0,10
								10,75		43,00
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS							0,00		0,00
	EE							0,00		0,00
								10,78		43,10
22	RPCU18A1	82	BUCATA	2,00000				0,10		0,21
								3,50		7,00
	ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR-VENTILARE							0,00		0,00
								0,00		0,00
								3,60		7,21
23	RPEI07A	99	BUCATA	1,00000				294,91		294,91
								150,00		150,00
	ELECTROVANA 1 1/2"							0,00		0,00
								0,00		0,00
								444,91		444,91
24	00802B16A1	02	BUCATA	1,00000				109,06		109,06
								18,75		18,75
	MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL							0,00		0,00
								0,00		0,00
								127,81		127,81
L:LA008C2-0016:7801015 -DETECTOR DE GAZ										
TOTAL A:										942,24
										2.760,47
										60,55
										0,00
										3.763,25

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0003

Obiect N3

Categorie 01

SC GAZMIR IASI SRL

BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

BLOC N3 - I.U. + BRANSAMENT

INST. UTILIZARE - CASA SCARII

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe	942.24	2760.47	60.55	0.00	3763.25
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc	2.250%	62.11			62.11
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	942.24	2822.58	60.55	0.00	3825.36
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				382.54
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				210.39
Valoare	V = To+Io+Po				4418.29
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					4418.29
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				839.48
TOTAL GENERAL situatie lucrari					5257.77

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Formular F3

OBIECTIV: O003-BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCH

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-INSTALATIE DE UTILIZARE

Categoria de lucrari: 1A-TIP APARTAMENT fara 3+7+11+15

Categoria de lucrari: 1A-TIP APARTAMENT fara 3+7+11+15							[ron]
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol				a) materiale		
	Denumire resursa				b) manopera		
	Observatii				c) utilaj		
	Corectii				d) transport		
	Liste anexe				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	IC30A1	82 M	0,70000	12,56	8,79		
				17,25	12,08		
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT				0,00	0,00		
E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 3/4 TOLI				0,00	0,00		
				29,81	20,87		
L:11309 -M :3251129 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 26,7 X 2,87/GRAD B S 715/2							
2	IA45A1	82 BUCATA	1,00000	49,46	49,46		
				15,00	15,00		
ANSAMBLU FIXARE CONTOR				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				64,46	64,46		
3	IC40C1	82 BUCATA	2,00000	2,73	5,47		
				8,75	17,50		
PROTECTIE PVC 100 GV/PA				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				11,48	22,97		
4	RPGA18A1	82 BUCATA	2,00000	2,70	5,40		
				8,00	16,00		
SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O				0,00	0,00		
TEL CU DN <=2 TOLI				0,00	0,00		
				10,70	21,40		
5	4005228	BUCATA	2,00000	6,56	13,12		
				0,00	0,00		
COT PT.SUD.R1,5 90G 25 X 3 OLT 45 S 8				0,00	0,00		
805				0,00	0,00		
				6,56	13,12		
6	RPGA18A1	82 BUCATA	1,00000	2,70	2,70		
				8,00	8,00		
SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O				0,00	0,00		
TEL CU DN <=2 TOLI				0,00	0,00		
				10,70	10,70		
7	8990198	BUCATA	1,00000	2,63	2,63		
				0,00	0,00		
STUTURI FILETATE 3/4 TOLI				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
				2,63	2,63		
8	IC54C1	82 BUCATA	1,00000	19,57	19,57		
				6,25	6,25		
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT				0,00	0,00		
A MALEABILA D =1 1/2 TOLI				0,00	0,00		
				25,82	25,82		

X12 apartamente
X 3 etari



Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi	01	Cate	1A			[ron]
0	1	2	3	4	5					
9	IC34C1	82	BUCATA	1,00000	4,82	4,82				
					5,50	5,50				
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV				0,00	0,00				
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$				0,00	0,00				
					10,32	10,32				
L:11315 -M :4117928 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN										
10	IC34C1	82	BUCATA	1,00000	4,26	4,26				
					5,50	5,50				
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV				0,00	0,00				
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$				0,00	0,00				
					9,76	9,76				
L:11315 -M :4123185 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 ZN DS										
11	RPIC71D1	82	BUCATA	2,00000	0,13	0,26				
					1,50	3,00				
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL				0,00	0,00				
					0,00	0,00				
					1,63	3,26				
12	RPCU18A1	82	BUCATA	2,00000	0,10	0,21				
					3,50	7,00				
	ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DE VENTILA				0,00	0,00				
	RE				0,00	0,00				
					3,60	7,21				
13	RPEA05B	99	M	1,00000	0,89	0,89				
					16,75	16,75				
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,00	0,00				
	DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 - 25 MM				0,00	0,00				
					17,64	17,64				
L:EL09 -M :8990467 -TUB COPEX 20MM										
14	RPGD11A1	82	M	0,70000	0,75	0,52				
					2,62	1,84				
	GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU MINIU DE PL				0,00	0,00				
	UMB PINA LA 60MM INCLUSIV *				0,00	0,00				
					3,37	2,36				
15	CN13B1	82	M	0,70000	0,41	0,29				
					2,75	1,93				
	VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALATII EXECUTATE CU V				0,00	0,00				
	OPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUSIV				0,00	0,00				
					3,16	2,21				
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80										
16	RPGD13A1	82	M	0,70000	0,56	0,39				
					2,50	1,75				
	EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C				0,00	0,00				
	ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/8" -1" \$				0,00	0,00				
					3,05	2,14				
17	RPGD14A1	82	M	0,70000	0,56	0,39				
					2,50	1,75				
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO				0,00	0,00				
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/8-1 TOLI \$				0,00	0,00				
					3,05	2,14				



Formular F3

ExecutantGZ19	ObiectivO003	Obi01	Cate1A			[ron]
0	1	2	3	4	5	

TOTAL A:

119,17
119,84
0,00
0,00
239,01

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

SC GAZMIR IASI SRL

Obiectiv 0003

BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

Obiect 01

INSTALATIE DE UTILIZARE

Categorie 1A

TIP APARTAMENT fara 3+7+11+15

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	119.17	119.84	0.00	0.00	239.01
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc	2.250%	2.70			2.70
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	119.17	122.53	0.00	0.00	241.71
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				24.17
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				13.29
Valoare	V = To+Io+Po				279.17
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					279.17
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				53.04
TOTAL GENERAL situatie lucrari					332.21

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



X 4 aparatură
X 3 beci

Formular F3

OBIECTIV: 0003-BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-INSTALATIE DE UTILIZARE

Categoria de lucrari: 1B-TIP APARTAMENT 3+7+11+15

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30B1	82 M	5,00000	18,67	93,33
				19,00	95,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI			0,00	0,00
				37,67	188,33
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2					
2	IC30A1	82 M	0,40000	12,56	5,02
				17,25	6,90
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 3/4 TOLI			0,00	0,00
				29,81	11,92
L:11309 -M :3251129 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 26,7 X 2,87/GRAD B S 715/2					
3	IC35E1	82 BUCATA	2,00000	4,08	8,17
				6,25	12,50
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$			0,00	0,00
				10,33	20,67
4	IA45A1	82 BUCATA	1,00000	49,46	49,46
				15,00	15,00
	ANSAMBLU FIXARE CONTOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				64,46	64,46
5	IC40C1	82 BUCATA	2,00000	2,73	5,47
				8,75	17,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,48	22,97
6	RPGA18A1	82 BUCATA	4,00000	2,70	10,81
				8,00	32,00
	SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	42,81
7	4005292	BUCATA	2,00000	8,33	16,66
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 34 X 3 OLT 45 S 8			0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				8,33	16,66
8	4005228	BUCATA	2,00000	6,56	13,12
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 25 X 3 OLT 45 S 8			0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				6,56	13,12




Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi01	Cate1B	[ron]	
0	1	2	3	4	5		
9	RPGA18A1	82	BUCATA	1,00000	2,70	2,70	
					8,00	8,00	
	SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O				0,00	0,00	
	TEL CU DN <=2 TOLI				0,00	0,00	
					10,70	10,70	
10	8990198		BUCATA	1,00000	2,63	2,63	
					0,00	0,00	
	STUTURI FILETATE 3/4 TOLI				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					2,63	2,63	
11	IC54C1	82	BUCATA	1,00000	19,57	19,57	
					6,25	6,25	
	RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT				0,00	0,00	
	A MALEABILA D =1 1/2 TOLI				0,00	0,00	
					25,82	25,82	
12	IC34C1	82	BUCATA	1,00000	4,82	4,82	
					5,50	5,50	
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV				0,00	0,00	
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$				0,00	0,00	
					10,32	10,32	
L:11315 -M :4117928 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN							
13	IC34C1	82	BUCATA	1,00000	4,26	4,26	
					5,50	5,50	
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV				0,00	0,00	
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$				0,00	0,00	
					9,76	9,76	
L:11315 -M :4123185 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 ZN DS							
14	RPIC71D1	82	BUCATA	2,00000	0,13	0,26	
					1,50	3,00	
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL				0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					1,63	3,26	
15	RPCU18A1	82	BUCATA	2,00000	0,10	0,21	
					3,50	7,00	
	ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DE VENTILA				0,00	0,00	
	RE				0,00	0,00	
					3,60	7,21	
16	RPEA05B	99	M	1,00000	0,89	0,89	
					16,75	16,75	
	MONT.TUB FLEXIBIL IZOLANT,USOR,CU INVELIS FLEXIBIL				0,00	0,00	
	DIN MATERIAL PLASTIC(IPFY) CU D=16 - 25 MM				0,00	0,00	
					17,64	17,64	
L:EL09 -M :8990467 -TUB COPEX 20MM							
17	RPGD11A1	82	M	5,40000	0,75	4,02	
					2,62	14,17	
	GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU MINIU DE PL				0,00	0,00	
	UMB PINA LA 60MM INCLUSIV *			\$	0,00	0,00	
					3,37	18,20	
18	CN13B1	82	M	5,40000	0,41	2,23	
					2,75	14,85	
	VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALATII EXECUTATE CU V				0,00	0,00	
	OPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUSIV				0,00	0,00	
					3,16	17,08	
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80							

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O003	Obi01	Cate	1B	[ron]	
0	1	2	3	4	5			
19	RPGD13A1	82 M	5,40000					
				0,56	3,00			
				2,50	13,50			
	EFFECTUAREA VERIFICARII PRELABILE LA ETANSEITATE C			0,00	0,00			
	ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/8" -1"		\$	0,00	0,00			
				3,05	16,49			
20	RPGD14A1	82 M	5,40000					
				0,56	3,00			
				2,50	13,50			
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO			0,00	0,00			
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/8-1 TOLI		\$	0,00	0,00			
				3,05	16,49			
TOTAL A:								
								249,63
								286,92
								0,00
								0,00
								536,54

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0003

Obiect 01

Categorie 1B

SC GAZMIR IASI SRL

BLOCURI ANL 16AP/SC-STR.MUNCII

INSTALATIE DE UTILIZARE

TIP APARTAMENT 3+7+11+15

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	ron
	M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe	249.63	286.92	0.00	0.00	536.54
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc	2.250%	6.46			6.46
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	249.63	293.37	0.00	0.00	543.00
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				54.30
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				29.86
Valoare	V = To+Io+Po				627.16
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					627.16
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				119.16
TOTAL GENERAL situatie lucrari					746.32

OFERTANT

SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisiblumen.ro
e-mail: apopisiblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC S1

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. V Petrescu, bl. S1, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurătorilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 16 X 290.59	6460.68+ <u>4649.44</u>
	TOTAL:	11110.12
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	11755.12

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT

S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,

Formular F3

OBIECTIV: 0004-BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categoria de lucrari: S1-BLOC S1 16AP/SC - V PETRESCU

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	18,00000	16,46	296,30
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			25,50	459,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				41,96	755,30
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC30B1	82 M	16,00000	18,67	298,64
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			19,00	304,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI			0,00	0,00
				0,00	0,00
				37,67	602,64
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2					
3	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			9,50	47,50
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,43	72,17
4	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			11,00	11,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,00	11,00
5	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			19,00	57,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	57,00
6	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			8,25	8,25
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				0,00	0,00
				14,12	14,12
7	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			5,00	20,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
8	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			11,75	23,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60

Formular F3

ExecutantGZ19	ObiectivO004	Obi01	CateS1	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	IC39D1	82 BUCATA	4,00000	5,87	23,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2	TOLI	\$	0,00	0,00
				14,12	56,48
10	RPGA18A1	82 BUCATA	12,00000	2,70	32,42
				8,00	96,00
	SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	128,42
11	4005400	BUCATA	12,00000	11,21	134,52
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3	OLT 45	S 8	0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				11,21	134,52
12	RPGA18A1	82 BUCATA	3,00000	2,70	8,10
				8,00	24,00
	SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	32,10
13	7346544	BUCATA	3,00000	4,75	14,25
				0,00	0,00
	STUTURI FILETATE 11/2 TOL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,75	14,25
14	IC54C1	82 BUCATA	1,00000	19,57	19,57
				6,25	6,25
	RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT			0,00	0,00
	A MALEABILA D =1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				25,82	25,82
15	RPGD11B1	82 MP	3,00000	3,77	11,32
				11,75	35,25
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,52	46,57
16	CN13C1	82 MP	6,00000	3,97	23,81
				19,25	115,50
	VOPSIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,22	139,31
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80					
17	RPGD13B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,50	104,99
	EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C			0,00	0,00
	ONDUCE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2"		\$	0,00	0,00
				4,05	121,64
18	RPGD14B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,75	112,49
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO			0,00	0,00
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$			0,00	0,00
				4,30	129,14
19	GC04A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				1512,75	1512,75
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS			60,55	60,55
	T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM			0,00	0,00
				1573,30	1573,30

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O004	Obi01	CateS1			[ron]
0	1	2	3	4	5			
20	RPCU20A1	82 BUCATA	1,00000	0,16	0,16			
				9,50	9,50			
	ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI			0,00	0,00			
	E			0,00	0,00			
				9,66	9,66			
21	RPCU19A1	82 BUCATA	3,00000	0,03	0,08			
				10,75	32,25			
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS			0,00	0,00			
	EE			0,00	0,00			
				10,78	32,33			
22	RPEI07A	99 BUCATA	1,00000	294,91	294,91			
				150,00	150,00			
	ELECTROVANA 1 1/2"			0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				444,91	444,91			
23	00802B16A1	02 BUCATA	1,00000	109,06	109,06			
				18,75	18,75			
	MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL			0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				127,81	127,81			
L:LA008C2-0016:7801015					-DETECTOR DE GAZ			
TOTAL A:							1.387,46	
							3.180,97	
							60,55	
							0,00	
							4.628,98	

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

SC GAZMIR IASI SRL

Obiectiv 0004

BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

Obiect 01

MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categorie S1

BLOC S1 16AP/SC - V PETRESCU

Recapitulatie

						[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport		TOTAL
	M	m	U	t		T
Cheltuieli directe	1387.46	3180.97	60.55	0.00		4628.98
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. pt. munc	2.250%	71.57				71.57
	Mo	mo	Uo	to		To
TOTAL CHELT. DIRECTE	1387.46	3252.54	60.55	0.00		4700.55
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To					470.06
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					258.53
Valoare	V = To+Io+Po					5429.14
Organizare de santier	OS = 0.000% x V					0.00
Total fara TVA						5429.14
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)					1031.54
TOTAL GENERAL situatie lucrari						6460.67

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisblumen.ro
e-mail: apopisblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC S2

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. V Petrescu, bl. S2, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurărilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 16 X 290.59 TOTAL:	6460.68+ <u>4649.44</u> 11110.12
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	11755.12

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT,

S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,

Formular F3

OBIECTIV: O004-BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categoria de lucrari: S2-BLOC S2 16AP/SC - V PETRESCU

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
		Observatii			Total(a+b+c+d)				
		Corectii							
		Liste anexe							
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	IC30D1	82 M	18,00000		16,46	296,30			
					25,50	459,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					41,96	755,30			
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656									
2	IC30B1	82 M	16,00000		18,67	298,64			
					19,00	304,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					37,67	602,64			
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2									
3	IC35G1	82 BUCATA	5,00000		4,93	24,67			
					9,50	47,50			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					14,43	72,17			
4	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000		0,00	0,00			
					11,00	11,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					11,00	11,00			
5	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000		0,00	0,00			
					19,00	57,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					19,00	57,00			
6	IC39D1	82 BUCATA	1,00000		5,87	5,87			
					8,25	8,25			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					14,12	14,12			
7	CO15A1	82 BUCATA	4,00000		11,48	45,92			
					5,00	20,00			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					16,48	65,92			
8	IC40G1	82 BUCATA	2,00000		5,55	11,10			
					11,75	23,50			
					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					17,30	34,60			



Formular F3

Executant		GZ19		Obiectiv		O004		Obi01		Cate		S2		[ron]	
0		1		2		3		4		5					
9	IC39D1	82	BUCATA				4,00000			5,87				23,48	
										8,25				33,00	
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T										0,00				0,00	
RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$										0,00				0,00	
													14,12		56,48
10	RPGA18A1	82	BUCATA				12,00000			2,70				32,42	
										8,00				96,00	
SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O										0,00				0,00	
TEL CU DN <=2 TOLI										0,00				0,00	
													10,70		128,42
11	4005400		BUCATA				12,00000			11,21				134,52	
										0,00				0,00	
COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3 OLT 45 S 8										0,00				0,00	
805										0,00				0,00	
													11,21		134,52
12	RPGA18A1	82	BUCATA				3,00000			2,70				8,10	
										8,00				24,00	
SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O										0,00				0,00	
TEL CU DN <=2 TOLI										0,00				0,00	
													10,70		32,10
13	7346544		BUCATA				3,00000			4,75				14,25	
										0,00				0,00	
STUTURI FILETATE 11/2 TOL										0,00				0,00	
										0,00				0,00	
													4,75		14,25
14	IC54C1	82	BUCATA				1,00000			19,57				19,57	
										6,25				6,25	
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT										0,00				0,00	
A MALEABILA D =1 1/2 TOLI										0,00				0,00	
													25,82		25,82
15	RPGD11B1	82	MP				3,00000			3,77				11,32	
										11,75				35,25	
GRUNDUIREA CONDUCTELOR										0,00				0,00	
										0,00				0,00	
													15,52		46,57
16	CN13C1	82	MP				6,00000			3,97				23,81	
										19,25				115,50	
VOPSIREA CONDUCTELOR										0,00				0,00	
										0,00				0,00	
													23,22		139,31
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80															
17	RPGD13B1	82	M				30,00000			0,56				16,65	
										3,50				104,99	
EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C										0,00				0,00	
ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2" \$										0,00				0,00	
													4,05		121,64
18	RPGD14B1	82	M				30,00000			0,56				16,65	
										3,75				112,49	
EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO										0,00				0,00	
NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$										0,00				0,00	
													4,30		129,14
19	GC04A1	82	BUCATA				1,00000			0,00				0,00	
										1512,75				1512,75	
MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS										60,55				60,55	
T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM										0,00				0,00	
													1573,30		1573,30

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O004	Obi01	Cate	S2	[ron]	
0	1	2	3	4	5			
20	RPCU20A1	82	BUCATA	1,00000	0,16		0,16	
					9,50		9,50	
	ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI				0,00		0,00	
	E				0,00		0,00	
					9,66		9,66	
21	RPCU19A1	82	BUCATA	3,00000	0,03		0,08	
					10,75		32,25	
	ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS				0,00		0,00	
	EE				0,00		0,00	
					10,78		32,33	
22	RPEI07A	99	BUCATA	1,00000	294,91		294,91	
					150,00		150,00	
	ELECTROVANA 1 1/2"				0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					444,91		444,91	
23	00802B16A1	02	BUCATA	1,00000	109,06		109,06	
					18,75		18,75	
	MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL				0,00		0,00	
					0,00		0,00	
					127,81		127,81	
L:LA008C2-0016:7801015 -DETECTOR DE GAZ								
TOTAL A:							1.387,46	
							3.180,97	
							60,55	
							0,00	
							4.628,98	

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

SC GAZMIR IASI SRL

Obiectiv 0004

BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

Obiect 01

MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categorie S2

BLOC S2 16AP/SC - V PETRESCU

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	1387.46	3180.97	60.55	0.00	4628.98
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc 2.250%		71.57			71.57
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	1387.46	3252.54	60.55	0.00	4700.55
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				470.06
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				258.53
Valoare	V = To+Io+Po				5429.14
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					5429.14
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				1031.54
TOTAL GENERAL situatie lucrari					6460.67

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisblumen.ro
e-mail: apopisblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC S3

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. V Petrescu, bl. S3, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurătorilor efectuate, va aducem la cunoștință oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 16 X 290.59	6460.68+ <u>4649.44</u>
	TOTAL:	11110.12
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	11755.12

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT

[Signature]
ORAȘ ODOBESTI
Județul Iași

S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,



Estimare costuri racordare la rețeaua de distribuție g.n.

pagina 1 din 2

Formular F3

OBIECTIV: O004-BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categoria de lucrari: S3-BLOC S3 16AP/SC - V PETRESCU

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	18,00000	16,46	296,30
				25,50	459,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				41,96	755,30
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC30B1	82 M	16,00000	18,67	298,64
				19,00	304,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI			0,00	0,00
				37,67	602,64
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2					
3	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
				9,50	47,50
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,43	72,17
4	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,00	11,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				11,00	11,00
5	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				19,00	57,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			0,00	0,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				19,00	57,00
6	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
				8,25	8,25
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,12	14,12
7	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
				5,00	20,00
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
8	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
				11,75	23,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60



Formular F3

Executant GZ19	Obiectiv O004	Obi01	Cate S3	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	IC39D1	82 BUCATA	4,00000	5,87	23,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2	TOLI	\$	0,00	0,00
				14,12	56,48
10	RPGA18A1	82 BUCATA	12,00000	2,70	32,42
				8,00	96,00
	SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	128,42
11	4005400	BUCATA	12,00000	11,21	134,52
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3 OLT 45 S 8			0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				11,21	134,52
12	RPGA18A1	82 BUCATA	3,00000	2,70	8,10
				8,00	24,00
	SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	32,10
13	7346544	BUCATA	3,00000	4,75	14,25
				0,00	0,00
	STUTURI FILETATE 11/2 TOL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,75	14,25
14	IC54C1	82 BUCATA	1,00000	19,57	19,57
				6,25	6,25
	RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT			0,00	0,00
	A MALEABILA D =1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				25,82	25,82
15	RPGD11B1	82 MP	3,00000	3,77	11,32
				11,75	35,25
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,52	46,57
16	CN13C1	82 MP	6,00000	3,97	23,81
				19,25	115,50
	VOPSIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,22	139,31
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80					
17	RPGD13B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,50	104,99
	EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C			0,00	0,00
	ONDUCE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2"	\$		0,00	0,00
				4,05	121,64
18	RPGD14B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,75	112,49
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO			0,00	0,00
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$			0,00	0,00
				4,30	129,14
19	GC04A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				1512,75	1512,75
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS			60,55	60,55
	T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM			0,00	0,00
				1573,30	1573,30

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O004	Obi	01	Cate	S3	[ron]	
0	1	2	3	4	5				
20	RPCU20A1	82	BUCATA	1,00000	0,16	0,16			
					9,50	9,50			
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI					0,00	0,00			
E					0,00	0,00			
					9,66	9,66			
21	RPCU19A1	82	BUCATA	3,00000	0,03	0,08			
					10,75	32,25			
ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS					0,00	0,00			
EE					0,00	0,00			
					10,78	32,33			
22	RPEI07A	99	BUCATA	1,00000	294,91	294,91			
					150,00	150,00			
ELECTROVANA 1 1/2"					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					444,91	444,91			
23	00802B16A1	02	BUCATA	1,00000	109,06	109,06			
					18,75	18,75			
MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL					0,00	0,00			
					0,00	0,00			
					127,81	127,81			
L:LA008C2-0016:7801015							-DETECTOR DE GAZ		
TOTAL A:							1.387,46		
							3.180,97		
							60,55		
							0,00		
							4.628,98		

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0004

Obiect 01

Categorie S3

SC GAZMIR IASI SRL

BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

BLOC S3 16AP/SC - V PETRESCU

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe	1387.46	3180.97	60.55	0.00	4628.98
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc 2.250%		71.57			71.57
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	1387.46	3252.54	60.55	0.00	4700.55
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				470.06
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				258.53
Valoare	V = To+Io+Po				5429.14
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					5429.14
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				1031.54
TOTAL GENERAL situatie lucrari					6460.67

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL





S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.

Sediu: Str. Cuza Vodă, nr. 56, 700038, mun. Iași, România
J.22.961.1993, CUI: RO5386728
Capital social : 1.000.000 lei
Tel/ Fax: +40(232) 212.269 sau 252.413
web: www.apopisiblumen.ro
e-mail: apopisiblumen@yahoo.com



Conturi : RO32PIRB2402706244008000
PIRAEUS BANK IASI

RO40TREZ4065069XXX003220
TREZORERIA Iași

CALCUL ESTIMATIV

in vederea proiectarii, executarii si receptiei instalatiei de utilizare gaze naturale

COLOANA CASA SCARII BLOC S4

Beneficiar : UAT ODOBESTI,

Amplasament: str. V Petrescu, bl. S4, oraș Odobesti

Consumatori g.n. solicitați: Masina de gatit - buc si CT - buc

In urma măsurărilor efectuate, va aducem la cunoștința oferta noastră de preț privind următoarele lucrări:

Nr. crt	Denumire lucrare	Preț lei (cu TVA)
1	Proiectare instalație de utilizare	350.00
2	Verificare proiect instalatie de utilizare	100,00
3	1.Execuție instalație de utilizare gaze naturale presiune joasă ce include: - materiale, manopera, utilaje, transport - echipamente: senzor g.n. buc, electrovana. buc 2.Racord contor 16 X 290.59	6460.68+ <u>4649.44</u>
	TOTAL:	11110.12
4	Tarif receptie instalatie de utilizare	195.00
	TOTAL GENERAL	11755.12

1. Preturile includ T.V.A.

2. Prezenta oferta este valabila 30 de zile de la data întocmirii.

3. Oferta nu cuprinde tarif PIF.

Tarif PIF- SC Gazmir Iasi SRL (se achita la finalizarea lucrarii)

SOLICITANT



S.C. APOPI & BLUMEN S.R.L.,



Formular F3

OBIECTIV: O004-BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categoria de lucrari: S4-BLOC S4 16AP/SC - V PETRESCU

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30D1	82 M	18,00000	16,46	296,30
				25,50	459,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				41,96	755,30
L:11309 -0006:3304861 -TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656					
2	IC30B1	82 M	16,00000	18,67	298,64
				19,00	304,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI			0,00	0,00
				37,67	602,64
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2					
3	IC35G1	82 BUCATA	5,00000	4,93	24,67
				9,50	47,50
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,43	72,17
4	RPCU07C1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				11,00	11,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1 1/2 CARAMIDA CU MORTAR			0,00	0,00
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP			0,00	0,00
				11,00	11,00
5	RPCU12D2	82 BUCATA	3,00000	0,00	0,00
				19,00	57,00
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA			0,00	0,00
	14-17CM SI SECTIUNE 151-300CMP			0,00	0,00
				19,00	57,00
6	IC39D1	82 BUCATA	1,00000	5,87	5,87
				8,25	8,25
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2 TOLI \$			0,00	0,00
				14,12	14,12
7	CO15A1	82 BUCATA	4,00000	11,48	45,92
				5,00	20,00
	GRILA AERISIRE PVC GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				16,48	65,92
8	IC40G1	82 BUCATA	2,00000	5,55	11,10
				11,75	23,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				17,30	34,60



Formular F3

ExecutantGZ19	ObiectivO004	Obi01	CateS4	[ron]	
0	1	2	3	4	5
9	IC39D1	82 BUCATA	4,00000	5,87	23,48
				8,25	33,00
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T			0,00	0,00
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=2	TOLI	\$	0,00	0,00
				14,12	56,48
10	RPGA18A1	82 BUCATA	12,00000	2,70	32,42
				8,00	96,00
	SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	128,42
11	4005400	BUCATA	12,00000	11,21	134,52
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 48 X 3	OLT 45	S 8	0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				11,21	134,52
12	RPGA18A1	82 BUCATA	3,00000	2,70	8,10
				8,00	24,00
	SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	32,10
13	7346544	BUCATA	3,00000	4,75	14,25
				0,00	0,00
	STUTURI FILETATE 11/2 TOL			0,00	0,00
				0,00	0,00
				4,75	14,25
14	IC54C1	82 BUCATA	1,00000	19,57	19,57
				6,25	6,25
	RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT			0,00	0,00
	A MALEABILA D =1 1/2 TOLI			0,00	0,00
				25,82	25,82
15	RPGD11B1	82 MP	3,00000	3,77	11,32
				11,75	35,25
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				15,52	46,57
16	CN13C1	82 MP	6,00000	3,97	23,81
				19,25	115,50
	VOPSIREA CONDUCTELOR			0,00	0,00
				0,00	0,00
				23,22	139,31
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80					
17	RPGD13B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,50	104,99
	EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C			0,00	0,00
	ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/4"-2"		\$	0,00	0,00
				4,05	121,64
18	RPGD14B1	82 M	30,00000	0,56	16,65
				3,75	112,49
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO			0,00	0,00
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/4- 2 TOLI * \$			0,00	0,00
				4,30	129,14
19	GC04A1	82 BUCATA	1,00000	0,00	0,00
				1512,75	1512,75
	MONTAREA CONTROL SI DEMONT ECHIP LA PROBA DE REZIS			60,55	60,55
	T SI REGIM LA COND CE SE PROB CU AER CU DN 50 MM			0,00	0,00
				1573,30	1573,30

Formular F3

ExecutantGZ19	Obiectiv0004	Obi01	CateS4	ron	
0	1	2	3	4	5
20	RPCU20A1	82 BUCATA	1,00000	0,16	0,16
				9,50	9,50
ASTUPARE CU MORTAR VAR-CIMENT A GAURILOR IN ZIDARI				0,00	0,00
E				0,00	0,00
				9,66	9,66
21	RPCU19A1	82 BUCATA	3,00000	0,03	0,08
				10,75	32,25
ASTUPAREA CU MORTAR DE CIMENT A GAURILOR DIN PLANS				0,00	0,00
EE				0,00	0,00
				10,78	32,33
22	RPEI07A	99 BUCATA	1,00000	294,91	294,91
				150,00	150,00
ELECTROVANA 1 1/2"				0,00	0,00
				0,00	0,00
				444,91	444,91
23	00802B16A1	02 BUCATA	1,00000	109,06	109,06
				18,75	18,75
MONTAJ DETECTOARE DE FLACARA PENTRU MEDIU NORMAL				0,00	0,00
				0,00	0,00
				127,81	127,81
L:LA008C2-0016:7801015 -DETECTOR DE GAZ					
TOTAL A:					1.387,46
					3.180,97
					60,55
					0,00
					4.628,98

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

SC GAZMIR IASI SRL

Obiectiv 0004

BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

Obiect 01

MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categorie S4

BLOC S4 16AP/SC - V PETRESCU

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	1387.46	3180.97	60.55	0.00	4628.98
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc 2.250%		71.57			71.57
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	1387.46	3252.54	60.55	0.00	4700.55
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				470.06
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				258.53
Valoare	V = To+Io+Po				5429.14
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					5429.14
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				1031.54
TOTAL GENERAL situatie lucrari					6460.67

OFERTANT

SC GAZMIR IASI SRL



X 16 ap.
X 4 scari

Formular F3

OBIECTIV: O004-BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01-MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

Categoria de lucrari: AP-RACORD SUDAT UN APARTAMENT

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	IC30B1	82 M	1,00000	18,67	18,67
				19,00	19,00
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 1 TOLI			0,00	0,00
				37,67	37,67
L:11309 -M :3251143 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 33,4 X 3,38/GRAD B S 715/2					
2	IC30A1	82 M	0,70000	12,56	8,79
				17,25	12,08
	TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA INST.GAZE LOCUINT			0,00	0,00
	E+SOC.CULT.SUDURA IN DISTRIBUTIE D= 3/4 TOLI			0,00	0,00
				29,81	20,87
L:11309 -M :3251129 -TEAVA DE CONDUCTA CAP NETED 26,7 X 2,87/GRAD B S 715/2					
3	IC35E1	82 BUCATA	1,00000	4,08	4,08
				6,25	6,25
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA			0,00	0,00
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$			0,00	0,00
				10,33	10,33
4	IC40C1	82 BUCATA	2,00000	2,73	5,47
				8,75	17,50
	PROTECTIE PVC 100 GV/PA			0,00	0,00
				0,00	0,00
				11,48	22,97
5	RGA18A1	82 BUCATA	2,00000	2,70	5,40
				8,00	16,00
	SUDAREA COTURILOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	21,40
6	4005292	BUCATA	1,00000	8,33	8,33
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 34 X 3 OLT 45 S 8			0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				8,33	8,33
7	4005228	BUCATA	1,00000	6,56	6,56
				0,00	0,00
	COT PT.SUD.R1,5 90G 25 X 3 OLT 45 S 8			0,00	0,00
	805			0,00	0,00
				6,56	6,56
8	RGA18A1	82 BUCATA	1,00000	2,70	2,70
				8,00	8,00
	SUDAREA FILETELOR DIN OTEL FORJAT PE CONDUCTA DE O			0,00	0,00
	TEL CU DN <=2 TOLI			0,00	0,00
				10,70	10,70

Formular F3

Executant	GZ19	Obiectiv	O004	Obi01	Cate	AP	[ron]	
0	1	2	3	4	5			
9	8990198	BUCATA	1,00000	2,63	2,63			
				0,00	0,00			
	STUTURI FILETATE 3/4 TOLI			0,00	0,00			
				0,00	0,00			
				2,63	2,63			
10	IC54C1	82 BUCATA	1,00000	19,57	19,57			
				6,25	6,25			
	RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER-EXTERIOR DIN FONT			0,00	0,00			
	A MALEABILA D =1 1/2 TOLI			0,00	0,00			
				25,82	25,82			
11	IC34C1	82 BUCATA	1,00000	4,82	4,82			
				5,50	5,50			
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV			0,00	0,00			
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$			0,00	0,00			
				10,32	10,32			
L:11315 -M :4117928 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4 ZN								
12	IC34C1	82 BUCATA	1,00000	4,26	4,26			
				5,50	5,50			
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV			0,00	0,00			
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$			0,00	0,00			
				9,76	9,76			
L:11315 -M :4123185 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4 ZN DS								
13	RPGD11A1	82 M	1,70000	0,75	1,27			
				2,62	4,46			
	GRUNDUIRE SI VOPSIRE CONDUCTE VECHI CU MINIU DE PL			0,00	0,00			
	UMB PINA LA 60MM INCLUSIV *		\$	0,00	0,00			
				3,37	5,73			
14	CN13B1	82 M	1,70000	0,41	0,70			
				2,75	4,68			
	VOPSITORII SUPERIOARE LA INSTALATII EXECUTATE CU V			0,00	0,00			
	OPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU D EXT.<34MM INCLUSIV			0,00	0,00			
				3,16	5,38			
L:10162 -0007:6103311 -VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80								
15	RPGD13A1	82 M	1,70000	0,56	0,94			
				2,50	4,25			
	EFFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE C			0,00	0,00			
	ONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 3/8" -1" \$			0,00	0,00			
				3,05	5,19			
16	RPGD14A1	82 M	1,70000	0,56	0,94			
				2,50	4,25			
	EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CO			0,00	0,00			
	NDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/8-1 TOLI \$			0,00	0,00			
				3,05	5,19			
TOTAL A:					95,15			
					113,71			
					0,00			
					0,00			
					208,86			

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



Executant GZ19

Obiectiv 0004

Obiect 01

Categorie AP

SC GAZMIR IASI SRL

BLOC S1+S2+S3+S4 16AP/SC-V PET

MODIF. INST. UTILIZARE CM C.S.

RACORD SUDAT UN APARTAMENT

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	[ron]
	M	m	U	t	TOTAL
Cheltuieli directe	95.15	113.71	0.00	0.00	208.86
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. pt. munc 2.250%		2.56			2.56
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	95.15	116.27	0.00	0.00	211.42
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				21.14
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				11.63
Valoare	V = To+Io+Po				244.19
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					244.19
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				46.40
TOTAL GENERAL situatie lucrari					290.58

OFERTANT
SC GAZMIR IASI SRL



PAȚENTAT DE ROMANIA,
Iasi



ACCEPTAT



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
U.A.T. ORAȘ ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, România
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: *“Instalatii de utilizare gaze naturale – Coloana Casa scarii – bl. N1, N2, N3, strada Muncii si bl. S1, S2, S3,S4, strada Vintila Petrescu, oras Odobesti”*.

Biroul Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei orasului Odobesti analizand Ancheta sociala – Cap. 2 Perceptia generala asupra orasului Odobesti din care reiese nemulțumirea locuitorilor asupra lipsei de racordare la rețeaua de gaze naturale, propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: *“Instalatii de utilizare gaze naturale – Coloana Casa scarii – bl. N1, N2, N3, strada Muncii si bl. S1, S2, S3,S4, strada Vintila Petrescu, oras Odobesti”*.

in conformitate cu :

- prevederile H.G. nr.907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ale art.291, alin.(1), lit."b" din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, precum si pe cele ale Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 114/2018;

- in baza art.129, alin.(2), lit."b", alin. (4), lit."d", si a art.139, alin (3), lit e din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Biroul Dezvoltare Urbana propune prezentarea proiectului de investitii mai sus mentionat, in sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 18.10.2019, in vederea adoptarii acestuia.

Inspector Biroul Dezvoltare Urbana
Ing. Costin Madalin Stefan



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, Romania
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590
contact@primariaodobesti.ro

**Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, invatamant,
sanatate,
protectia mediului, culte, sport si agrement**

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Instalatii de utilizare gaze
naturale - Coloana Casa scarii - bl. N1, N2, N3, strada Muncii si bl. S1, S2, S3,
S4, strada Vintila Petrescu, oras Odobesti ”

Comisia, vazand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constata ca respecta:

- prevederile H.G. nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, ale art.291, alin.(1), lit.,b” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum si pe cele ale Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr.114/2018;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit.,b”, alin.(4), lit.,d” si a art. 139, alin.(3), lit.,e” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Fata de cele de mai sus, comisia il avizeaza favorabil, cu propunerea de a fi adoptat de Consiliul Local in sedinta extraordinara din data de 18 octombrie 2019.

1. Sandu Corina Violeta - presedinte
2. Paraschiv Remus - secretar
3. Florea Neculai - membru
4. Gigartu Ecaterina - membru
5. Andrei Stefanache - membru

Data: 18 octombrie 2019